



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

ตามหนังสือกรมปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โดยใช้งบประมาณตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งมีโครงการที่จะดำเนินการ จัดจ้างในช่วงระยะเวลานี้ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยจากบ้านนายเฉลย-เขตชลประทาน บ้านน้ำไหล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุกสองข้างทางตามสภาพพื้นที่และมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๘๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการจำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พระพุทธ

ราคากลาง ๒๓๗,๙๖๒.๕๖ บาท(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลัม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คลส. บ้านน้ำไหล หมู่ที่ 12 ซอย จากบ้านนายเฉลย - เขตชลประทาน
ก่อสร้างถนน คลส. ฝัวจจรากกว้าง 2.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือน้อยกว่า 425.00 ตร.ม. ไล่ทางหินคลุกสองข้างทางตามสภาพ
พื้นที่และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 17.85 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการจำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.พระพุท

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านน้ำไหล ตำบลพระพุท อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุท อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

-

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 เมษายน 2563


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคางบประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วตบ(ลูกรัง 10 ซม.) งานดิน	ตร.ม.	425.00	1.60	680.00	1.3624	2.18	926.43
3	2.1 งานวางป่าและชุดตอ ขนาดเบา 2.2 งานดินถมคันทาง งานรองพื้นทางและพื้นทาง	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.			0.00	0.0000	0.00	0.00
	3.1 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	17.85	519.73	9,277.18	1.3624	708.08	12,639.23
	3.2 งานไถล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	21.25	640.07	13,601.49	1.3624	872.03	18,530.67
4	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวทาง	ตร.ม.	425.00	345.37	146,782.25	1.3624	470.53	199,976.14
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ม.	2.50	231.09	577.73	1.3624	314.84	787.09
	4.2 รอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	40.00	93.64	3,745.60	1.3624	127.58	5,103.01
	4.3 รอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
5	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) งานโครงสร้าง	ม.						
	5.1 งานทอกลมขนาด ๑.30 ม. ชั้น 3							

6	งานเบ็ดเตล็ด 6.1 บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. 6.2 ท่อ PVC.		แห่ง					
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง	1	ป้าย	0.00	-			
							TOTAL	237,962.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	174,664.24
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบกสตางค์	237,962.56
--------------------------	---	------------

พื้นที่ 425.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคา 559.91 บาท / ตารางเมตร


 (นายบุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอรทัย บุญหลง)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบรรวิทย์ ทิศกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน