



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีโครงการที่จะดำเนินการจัดจ้างในช่วงระยะเวลานี้ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนายอาทิตย์ - เขตเหมืองส่งน้ำ บ้านเขว้า หมู่ที่ ๙ ปริมาณ ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกสองข้างทางตามสภาพพื้นที่และมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗.๘๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พระพุทธ

ราคากลาง ๑๕๔,๔๒๓.๓๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์) องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้กำหนดให้เป็น ราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายชัชวาล ตุนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างบ้านนายอาทิตย์ - เขตเมืองสงน้ำ บ้านเขว้า หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 261.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างทางตามสภาพพื้นที่และมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 7.83 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.พระพุทธร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเขว้า ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาขงประมาณ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	261.00	1.73	451.53	1.3607	2.35	614.40
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
	3.2 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	7.83	572.77	4,484.79	1.3607	779.37	6,102.45
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.05	469.45	6,126.32	1.3607	638.78	8,336.09
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	261.00	382.09	99,725.49	1.3607	519.91	135,696.47
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	0.00
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	112.50	2,700.00	1.3607	153.08	3,673.89
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลมขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						


6	งานเบ็ดเตล็ด 6.1 บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	แห่ง						
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง	ป้าย	1	0.00	-			
TOTAL								154,423.30


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	113,488.13
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์	154,423.30
--------------------------	---	------------

พื้นที่ 261.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคา 591.66 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาบททวนราคากลางงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่งที่ 236/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววรรณิภา พนาวงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปัญญาพัฒน์ กัญจนเกตุ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศิริศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน